

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

I. Opis przedmiotu zamówienia :

Dostawa rozwarstwniomierzy różnopoziomowych dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - gr. mat. 332-16.

II. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe :

- 1) Oferowane rozwarstwniomierze muszą być fabrycznie nowe. Pod pojęciem fabrycznie nowe, rozumie się materiały użyte to skompletowania, które nie były remontowane, regenerowane lub używane.
- 2) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania przepisów prawnych:

- a) *Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U. 2016, poz. 1131 z późn. zm.),*
- b) *Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. – w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118 ze zm.).*

III. Oferowane rozwarstwniomierze muszą spełniać poniższe parametry:

1. Rozwarstwniomierz trzypoziomowy:

- a) Powinien posiadać trzy tuleje wskaźnikowe z odblaskową skalą pomiarową podzieloną na trzy kolory ostrzegawcze (25 mm zielony, 25 mm żółty, 25 mm czerwony) połączone za pomocą elastycznej linki z kotwiczkami sprężynowymi, które mocowane są w odwiercie na wymaganej głębokości pomiarowej tj 3,0/6,0/9,0m.
- b) Linka mocowana do tulei ze skalą pomiarową za pomocą zaciskanej mosiężnej tulei. Tuleje wraz z tarczą ociekową/rurą referencyjną umieszczone są wzajemnie przesuwnie w stosunku do siebie.
- c) Wskaźnik „C” połączony z kotwiczką „C” mocowany jest w górnej części otworu.
- d) Wskaźnik „B”, połączony z kotwiczką „B” mocowany jest w środkowej części otworu.
- e) Wskaźnik „A”, połączony z kotwiczką „A” mocowany jest w dolnej części otworu.
- f) Temperatura pracy: 0 °C do +50 °C.
- g) Temperatura przechowywania: -20 °C do +50 °C.
- h) Wilgotność: 10 % do 98%.
- i) Punkty pomiarowe: 3.
- j) Średnica otworu: 35 mm do 40 mm.
- k) Zakres pomiarowy: 0 do 75 mm dla każdego punktu pomiarowego Dokładność pomiaru: <1.0mm.
- l) Waga netto: 0,7-0,8 kg.

2. Rozwarstwniomierz dwupoziomowy:

- a) Powinien posiadać dwie tuleje wskaźnikowe z odblaskową skalą pomiarową podzieloną na dwa kolory ostrzegawcze (50 mm biały, 25 mm niebieski) połączone za pomocą elastycznej linki z kotwiczkami sprężynowymi, które mocowane są w odwiercie na wymaganej głębokości pomiarowej tj. 3,0/6,0m oraz 4,0/8,0.
- b) Linka mocowana do tulei ze skalą pomiarową za pomocą zaciskanej mosiężnej tulei. Tuleje wraz z tarczą ociekową/rurą referencyjną umieszczone są wzajemnie przesuwnie w stosunku do siebie.
- c) Wskaźnik „B”, połączony z kotwiczką „B” mocowany jest w górnej części otworu (L-2).
- d) Wskaźnik „A”, połączony z kotwiczką „A” mocowany jest w dolnej części otworu (L-1).
- e) Temperatura pracy: 0 °C do +50 °C.
- f) Temperatura przechowywania: -20 °C do +50 °C.
- g) Wilgotność: 10 % do 98%.
- h) Punkty pomiarowe: 2.
- i) Średnica otworu: 35 mm do 40 mm.
- j) Zakres pomiarowy: 0 do 75 mm dla każdego punktu pomiarowego.
- k) Dokładność pomiaru: <1.0mm.
- l) Waga netto: 0,4-0,6 kg.

IV. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń zał. nr 1
2. Karta katalogowa wyrobu bądź inny dokument potwierdzający wymagane parametry.
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
4. Oświadczenie o statusie Wykonawcy – zał. 3a.

V. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia

Przy każdej dostawie:

1. Świadectwo kontroli jakości.
2. Dowód dostawy materiału (WZ) z wpisanym nr zamówienia.
3. Dokument potwierdzający gwarancje.

VI. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

VII. Inne: Termin realizacji zamówienia

Do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)