Załącznik nr 2
do Wniosku

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
Dostawa elementów złącznych do obróbki, łączenia kabli i przewodów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel – nr grupy 284-28.

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe.

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą:
a. Spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu.
b. Być fabrycznie nowe i wolne od wad.
c. Dopuszcza się oferowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych.
d. Spełniać następujące wymagania:

Lp.	Nazwa urządzenia
1	**KOŃCÓWKA MIEDZIANA KABLOWA OCZKOWA RUROWA 10/6** - PRZEKRÓJ 10MM² - POD ZACISK M-6 - NIECYNOWANA
2	**KOŃCÓWKA MIEDZIANA KABLOWA OCZKOWA RUROWA 50/10** - PRZEKRÓJ 50MM² - POD ZACISK M-10 - NIECYNOWANA
3	**KOŃCÓWKA MIEDZIANA KABLOWA OCZKOWA RUROWA 70/10** - PRZEKRÓJ 70MM² - POD ZACISK M-10 - NIECYNOWANA
4	**KOŃCÓWKA MIEDZIANA KABLOWA OCZKOWA RUROWA 95/12** - PRZEKRÓJ 95MM² - POD ZACISK M-12 - NIECYNOWANA
5	**KOŃCÓWKA MIEDZIANA KABLOWA OCZKOWA RUROWA 120/12** - PRZEKRÓJ 120MM² - POD ZACISK M-12 - NIECYNOWANA
6	**KOŃCÓWKA MIEDZIANA KABLOWA OCZKOWA RUROWA 35/8** - PRZEKRÓJ 35MM² - POD ZACISK M-8 - NIECYNOWANA
7	**KOŃCÓWKA MIEDZIANA KABLOWA OCZKOWA RUROWA 95/10** - PRZEKRÓJ 95MM² - POD ZACISK M-10 - NIECYNOWANA
8	**KOŃCÓWKA MIEDZIANA TULEJKOWA IZOLOWANA TYPU HI-6,0/12,0** - OPAKOWANIE 100SZT. - CYNOWANA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ - DO ZAPRASOWANIA
9	**ZŁĄCZKA KABLA MIEDZIANEGO 10** - PRZEKRÓJ ŻYŁY 10,0MM² - L min. 30 - CYNOWANA GALWANICZNIE - DO KABLI CU WIELODRUTOWYCH
10	**ZŁĄCZKA KABLA MIEDZIANEGO 16** - PRZEKRÓJ ŻYŁY 16,0MM² - L min. 30 - CYNOWANA GALWANICZNIE - DO KABLI CU WIELODRUTOWYCH
11	**ZŁĄCZKA KABLA MIEDZIANEGO 25** - PRZEKRÓJ ŻYŁY 25,0MM² - L min. 35 - CYNOWANA GALWANICZNIE - DO KABLI CU WIELODRUTOWYCH

12	**ZŁĄCZKA KABLA MIEDZIANEGO 35** - PRZEKRÓJ ŻYŁY 35,0MM² - L min. 50 - CYNOWANA GALWANICZNIE - DO KABLI CU WIELODRUTOWYCH
13	**ZŁĄCZKA KABLA MIEDZIANEGO 50** - PRZEKRÓJ ŻYŁY 50,0MM² - L min. 56 - CYNOWANA GALWANICZNIE - DO KABLI CU WIELODRUTOWYCH
14	**ZŁĄCZKA KABLA MIEDZIANEGO 95** - PRZEKRÓJ ŻYŁY 95,0MM² - L min. 70 - CYNOWANA GALWANICZNIE - DO KABLI CU WIELODRUTOWYCH
15	**ZŁĄCZKA PRASOWANA MIEDZIANA 240** - PRZEKRÓJ ŻYŁY 240,0MM²
16	**ZŁĄCZKA KABLOWA ALUMINIOWA CYNOWANA ŚRUBOWA 16-95** - 16-95MM² - 2XŚRUBA - MOSIĄDZ CYNOWANY - DO ŁĄCZENIA ŻYŁ ALUMINIOWYCH I MIEDZIANYCH KABLI DO 36KV
17	**ZŁĄCZKA KABLOWA ALUMINIOWA CYNOWANA ŚRUBOWA 95-240** - 95-240MM² - 2XŚRUBA - MOSIĄDZ CYNOWANY - DO ŁĄCZENIA ŻYŁ ALUMINIOWYCH I MIEDZIANYCH KABLI DO 36KV
18	**ZŁĄCZKA INSTALACYJNA UNIWERSALNA 3-PRZEWODOWA Z DŹWIGNIAMI** - napięcie: 400V - DO PRZEWODÓW LINKOWYCH O PRZEKROJU 0,08-4MM I DRUTOWYCH DO 2,5MM - wymiary: SZER.17MM WYS.14,5MM GŁĘBOKOŚĆ 20,5MM
19	**ZESTAW SZCZĘK DO ZAPRASOWANIA 16-120MM2** - PRASKA HYDRAULICZNA PH-4

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy – zgodnie ze wzorem.
4. Karta katalogowa potwierdzająca parametry Zamawiającego **ponumerowana zgodnie z formularzem ofertowym.**

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:
Przy każdej dostawie:

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.
2. Deklaracja zgodności/świadectwo jakości
3. Karta gwarancyjna
4. Instrukcja obsługi

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

- **min. 12** miesięcy od dostawy do Zamawiającego

5. Inne:

Termin dostawy: **do 30 dni** od daty dostarczenia zamówienia do Wykonawcy